

**PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DEL
PASO A NIVEL DE TXOKILOA EN GERNIKA**

ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ENERO 2025

1. MATERIALES

MATERIALES (PRESUPUESTO)

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL DE TXOKILOA

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
mt08aaa010a	Agua.	m ³	1,50
mt09mif010ka	Agua. Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10	t	65,98
mt52vpm030h	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm ²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. Poste de perfil hueco de acero de sección rectangular 60x40x2 mm, de 2 m de altura, acabado galvanizado y plastificado en color	Ud	34,50
mt52vpm050	Poste de perfil hueco de acero de sección rectangular 60x40x2 mm, de 2 m de altura, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015. Accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metálicos.	Ud	3,33
mt52vsm010h	Accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metálicos. Panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de plieg	m	138,91
	Panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015.		

2. MANO DE OBRA

MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL DE TXOKILOA

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
mo011	Oficial 1ª montador.	h	31,35
	Oficial 1ª montador.		
mo080	Ayudante montador.	h	29,58
	Ayudante montador.		
mo087	Ayudante construcción de obra civil.	h	29,58
	Ayudante construcción de obra civil.		